



# Alto Calore Servizi s.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41

Capitale Sociale € 27.278.037

Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641

Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - <http://www.altocalore.it>



Oggetto:

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO  
FANGHI DISIDRATATI, SABBIE E VAGLIO PRODOTTI  
DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI  
DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. BIENNIO 2021-2023**

Titolo dell'elaborato:

## ANALISI DEI PREZZI

Allegato n°: 8	Scala:	Data: LUGLIO 2021	
REVISIONI		GRUPPO DI LAVORO	
		Ing. Giuseppe Cella Per. Chim. Giovanni Battista Valente	

IL FUNZIONARIO QUADRO  
DOTT.SSA LA PIANA CARMELA

L'AMMINISTRATORE UNICO  
DOTT. MICHELANGELO CIARCIA

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_1.a**

**Descrizione:**

**Smaltimento fanghi disidratati meccanicamente** (C.E.R. 190805) idonei ad essere inviati in compostaggio o in alternativa in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b (art. 4 D.Lgs. 36/2003). La tipologia del rifiuto sarà certificata da un Laboratorio Chimico Autorizzato. La ditta avrà l'onere del trasporto e dello smaltimento del fango presso impianto autorizzato per la tipologia certificata o che svolga una qualunque delle operazioni di cui agli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 5 a 20 mc nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale. Si precisa che i suddetti cassoni devono essere muniti di apposito sistema di copertura stagno, o in alternativa fanghi provenienti da essiccamento naturale con caratteristiche chimiche/fisiche analoghe, compreso l'onere del prelievo dai letti di essiccamento con mezzi meccanici e/o manuali oltre al trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato per la specifica tipologia certificata. **Stato fisico: fangoso palabile per impianti con potenzialità superiore a 5.000 A.E.**

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
	<b>NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con bilico o cassone	t	1,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 22,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Fanghi C.E.R. 190805	t	1,00	€ 222,00	€ 222,00	€ 222,00
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 222,00</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 6,66	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 261,81</b>
	<b>Spese generali e Utile (Materiali)</b>	%			0%	€ -
	<b>Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)</b>	%			15%	€ 5,97
	<b>Utile di impresa (Mano d'opera e noli)</b>	%			10%	€ 4,58
	<b>TOTALE</b>					<b>€ 272,36</b>
	<b>ARROTONDAMENTO</b>					<b>-€ 0,36</b>
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 272,00</b>
	<b>Incidenza mano d'opera</b>	%				
	<b>Incidenza sicurezza</b>	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_1.b**

**Descrizione:**

**Smaltimento fanghi disidratati naturalmente** (C.E.R. 190805) idonei ad essere inviati in compostaggio o in alternativa in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b (art. 4 D.Lgs. 36/2003). La tipologia del rifiuto sarà certificata da un Laboratorio Chimico Autorizzato. La ditta avrà l'onere del trasporto e dello smaltimento del fango presso impianto autorizzato per la tipologia certificata o che svolga una qualunque delle operazioni di cui agli allegati B e C del D.lgs 152/2006 e successive modifiche. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 5 a 20 mc nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale. Si precisa che i suddetti cassoni devono essere muniti di apposito sistema di copertura stagno, o in alternativa fanghi provenienti da essiccamento naturale con caratteristiche chimiche/fisiche analoghe, compreso l'onere del prelievo dai letti di essiccamento con mezzi meccanici e/o manuali oltre al trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato per la specifica tipologia certificata. **Stato fisico: fangoso palabile per impianti con potenzialità inferiore a 5.000 A.E.**

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	1,100	€ 26,35	€ 28,99	€ 28,99
	1.2 Operaio qualificato	h	1,100	€ 24,53	€ 26,98	€ 26,98
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 55,97</b>
	<b>NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 35,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Fanghi C.E.R. 190805	t	1,00	€ 228,00	€ 228,00	€ 228,00
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 228,00</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 6,84	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 318,97</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 13,65
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 10,46
	TOTALE					€ 343,07
	ARROTONDAMENTO					-€ 0,07
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 343,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_2**

**Descrizione:** Smaltimento fanghi liquidi (C.E.R. 190805) idonei ad essere inviati in impianti di trattamento rifiuti. La ditta avrà l'onere del trasporto con autobotte espurgo e dello smaltimento degli stessi in impianti autorizzati (quantitativo minimo per ogni trasporto 3 ton.) per la tipologia certificata e che svolga una qualunque delle operazioni di cui agli allegati B e C del D.lgs 152/2006. nonché di tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,060	€ 26,35	€ 1,58	€ 1,58
	1.2 Operaio qualificato	h		€ 24,53	€ -	€ -
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 1,58</b>
	<b>NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con autocisterna	t	1,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 20,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Fanghi liquidi C.E.R. 190805	t	1,00	€ 105,60	€ 105,60	€ 105,60
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 105,60</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 3,17	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 127,18</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 3,24
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 2,48
	TOTALE					€ 132,90
	ARROTONDAMENTO					€ 0,10
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 133,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_3.a**

**Descrizione:** Smaltimento vaglio (C.E.R. 190801) così come prodotto dalle operazioni preliminari di trattamento di grigliatura e compattazione. L'operazione deve avvenire a mezzo cassoni da 5 a 20 mc forniti a cura della ditta che deve farsi carico degli oneri relativi alla movimentazione presso gli impianti, nonché il loro trasporto e svuotamento a destinazione. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006. Stato fisico: solido non pulverulento per impianti con potenzialità superiore a 5.000 A.E.

Smaltimento vaglio (C.E.R. 190801) così come prodotto dalle operazioni preliminari di trattamento di grigliatura e compattazione. L'operazione deve avvenire a mezzo cassoni da 5 a 20 mc forniti a cura della ditta che deve farsi carico degli oneri relativi alla movimentazione presso gli impianti, nonché il loro trasporto e svuotamento a destinazione. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006. Stato fisico: **solido non pulverulento per impianti con potenzialità superiore a 5.000 A.E.**

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 37,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Vaglio C.E.R. 190801	t	1,00	€ 283,20	€ 283,20	€ 283,20
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 283,20</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 8,50	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 338,01</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 8,22
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 6,30
	TOTALE					€ 352,53
	ARROTONDAMENTO					€ 0,47
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>	<b>Euro/ton</b>				<b>€ 353,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_3.b.1**

**Descrizione:** Smaltimento vaglio (C.E.R. 190801) così come prodotto dalle operazioni preliminari di trattamento di grigliatura e compattazione. L'operazione deve avvenire a mezzo cassoni da 1 a 5 mc forniti a cura della ditta che deve farsi carico degli oneri relativi alla movimentazione presso gli impianti, nonché il loro trasporto e svuotamento a destinazione. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006. per impianti con potenzialità inferiore a 5.000 A.E.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 37,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Vaglio C.E.R. 190801	t	1,00	€ 283,20	€ 283,20	€ 283,20
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 283,20</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 8,50	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 338,01</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 8,22
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 6,30
	TOTALE					€ 352,53
	ARROTONDAMENTO					€ 0,47
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 353,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_4.a.1**

**Descrizione:** Smaltimento sabbie (C.E.R. 190802) in siti autorizzati, proveniente da dissabbiatori a canale, nell'onere di smaltimento e compreso anche il carico delle sabbie con mezzo meccanico e/o manuale. Le vasche di stoccaggio hanno una profondità massima di 1 metro. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 5 a 20 mc nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto e lo svuotamento presso il recapito terminale. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Stato fisico: solido non pulverulento per impianti con potenzialità inferiore a 5.000 A.E.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 45,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Sabbie C.E.R. 190802	t	1,00	€ 205,20	€ 205,20	€ 205,20
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 205,20</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 6,16	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 268,01</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 9,42
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 7,22
	TOTALE					€ 284,65
	ARROTONDAMENTO					€ 0,35
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 285,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_4.b**

**Descrizione:** Smaltimento sabbie (C.E.R. 190802) in siti autorizzati, tali rifiuti sono contenuti in dissabbiatori areati di dimensioni 20x5x7h, nell'onere di smaltimento e compreso il carico delle sabbie in cassoni con mezzo meccanico e/o manuale. I lavori di rimozione devono tener conto della profondità dell'intervento (max 7mt sagoma a imbuto). Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 20 mc con telo filtrante per il recupero in loco dell'eventuale parte acquosa presente nelle sabbie movimentate, nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto e lo svuotamento presso il recapito terminale. Le caratteristiche fisiche: solido non pulverulento.  
per impianti con potenzialità superiore a 5.000 A.E.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 45,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Sabbie C.E.R. 190802	t	1,00	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 240,00</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 7,20	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 302,81</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 9,42
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 7,22
	TOTALE					€ 319,45
	ARROTONDAMENTO					0,55
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>	<b>Euro/ton</b>				<b>€ 320,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_4.c**

**Descrizione:** Smaltimento sabbie (C.E.R. 190802) in siti autorizzati, tali rifiuti sono contenuti sui letti di essiccamento. Nell'onere di smaltimento e compreso anche il carico del rifiuto essiccato naturalmente (letto di essiccamento dedicato) con mezzo meccanico e/o manuale. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 20 mc nonchè tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale. Stato fisico: fangoso palabile.  
per impianti con potenzialità superiore a 5.000 A.E.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 30,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Sabbie C.E.R. 190802	t	1,00	€ 228,00	€ 228,00	€ 228,00
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 228,00</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 6,84	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 275,81</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 7,17
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 5,50
	TOTALE					€ 288,48
	ARROTONDAMENTO					-€ 0,48
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 288,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_5**

**Descrizione:** Smaltimento rifiuti costituiti da miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione acqua/olio (C.E.R. 190809) in siti autorizzati. Nell'onere di smaltimento e compreso anche il carico del rifiuto essiccato naturalmente (letto di essiccamento dedicato) con mezzo meccanico e/o manuale. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 20 mc nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale.  
Stato fisico: fangoso palabile.  
per impianti con potenzialità superiore a 5.000 A.E.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 45,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Oli e grassi C.E.R. 190809	t	1,00	€ 211,20	€ 211,20	€ 211,20
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 211,20</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 6,34	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 274,01</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 9,42
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 7,22
	TOTALE					€ 290,65
	ARROTONDAMENTO					€ 0,35
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>	<b>Euro/ton</b>				<b>€ 291,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_6**

**Descrizione:** Smaltimento rifiuti urbani non differenziati (C.E.R. 200301) prodotti all'interno degli impianti. Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi tipo b o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. n.30 del 16/03/09. Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 5 a 20 mc nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale. Stato fisico: solido non pulverulento.

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 14,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Rifiuti urbani non differenziati C.E.R. 200301	t	1,00	€ 228,00	€ 228,00	€ 228,00
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 228,00</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 6,84	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 259,81</b>
	<b>Spese generali e Utile (Materiali)</b>	%			0%	€ -
	<b>Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)</b>	%			15%	€ 4,77
	<b>Utile di impresa (Mano d'opera e noli)</b>	%			10%	€ 3,66
	TOTALE					€ 268,24
	ARROTONDAMENTO					-€ 0,24
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>		<b>Euro/ton</b>			<b>€ 268,00</b>
	<b>Incidenza mano d'opera</b>	%				
	<b>Incidenza sicurezza</b>	%				

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DISIDRATI, SABBIE E VAGLIO  
PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**SCHEMA ANALISI PREZZO NP\_7**

**Descrizione:** Smaltimento rifiuti pericolosi imballaggi (CER 150110) . Tali rifiuti sono compatibili con il conferimento in discarica per rifiuti pericolosi o altro idoneo impianto autorizzato ai sensi degli allegati B e C del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. n.30 del16/03/09 Il servizio comprende la fornitura di cassoni da 0,5 a 1 mc nonché tutti gli oneri derivanti dal loro carico, scarico, movimentazione presso gli impianti, il loro trasporto nonché lo svuotamento presso il recapito terminale.  
Stato fisico: solido non pulverulento

TARIFFA	ELEMENTI	U.M.	Q.TA'	PREZZI UNITARI	IMPORTI	
					Parziali	Totali
	<b>MANO D'OPERA</b>					
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag-giu 2018	1.1 Operaio specializzato	h	0,350	€ 26,35	€ 9,22	€ 9,22
	1.2 Operaio qualificato	h	0,350	€ 24,53	€ 8,59	€ 8,59
	1.3 Operaio comune	h		€ 22,17	€ -	€ -
	<b>TOTALE MANO D'OPERA</b>					<b>€ 17,81</b>
Prov. OO.PP. Reg. Campania mag.- giu 2018	2.1 Trasporto con cassone	t	1,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 55,00
	2.2	h		€ 77,01	€ -	€ -
	<b>TOTALE NOLI E MOVIMENTAZIONE</b>					<b>€ 55,00</b>
	<b>SMALTIMENTO</b>					
Listini	3.1 Rifiuti pericolosi C.E.R. 150110	t	1,00	€ 2.289,60	€ 2.289,60	€ 2.289,60
	3.2				€ -	€ -
	<b>TOTALE MATERIALI</b>					<b>€ 2.289,60</b>
<b>4.0</b>	<b>Oneri vari</b>					
4.1	incidenza costi di trasporto materiali (pari al 3%)	a corpo	0,00	€ 68,69	0,00	€ -
	<b>TOTALE ONERI VARI</b>					<b>€ -</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>					<b>€ 2.362,41</b>
	Spese generali e Utile (Materiali)	%			0%	€ -
	Spese generali + inc. sicurezza (Mano d'opera e noli)	%			15%	€ 10,92
	Utile di impresa (Mano d'opera e noli)	%			10%	€ 8,37
	TOTALE					€ 2.381,70
	ARROTONDAMENTO					-0,1
	<b>PREZZO D'APPLICAZIONE</b>	<b>Euro/ton</b>				<b>€ 2.380,00</b>
	Incidenza mano d'opera	%				
	Incidenza sicurezza	%				